ROZPOČET NA OPRAVU VÝŤAHU

Typ výťahu:	**Ac1 350 kg**
Miesto:	**Jilemnického 55, 350 kg**
Správca:	**OSBD Martin**
Počet podlaží	**15**

Popis:	**Montáž výťahového stroja S 4 350 kg s výmenou nosných prostriedkov**

cenník pol.	popis	počet ks/m	cena za jednotku	Spolu	
1	Skúška výťahu po výmene nosných prostriedkov	1	80,00 €	80,00 €	
2	Vyvesenie nosnych prostriedkov , zabezpečenie protivahy	1	93,00 €	93,00 €	
3	Demontaz starého a montaz noveho stroja s vycentrovaním stroja S 4				
	s doplnením oleja a pretesnením prevodovej skrine	1	580,00 €	580,00 €	
4	Montáž a ustavenie podperného ložiska	1	120,00 €	120,00 €	
5	Vycentrovanie motora ATM do osi podložkami	1	85,00 €	85,00 €	
6	Výmena nosných prostriedkov	2	185,00 €	370,00 €	
				1 328,00 €	

ROZPIS MATERIÁLU

č.položky	názov materiálu	počet ks/m	cena/ks	SPOLU
1	Výťahový stroj S 4 s trakčnou kladkou a brzdou	1	5 400,00 €	5 400,00 €
2	Motor ATM , 4 kW s zotrvačníkom	1	550,00 €	550,00 €
3	Pomocný montážny a mechanický materiál	1	250,00 €	250,00 €
4	Lano d 11,0mm , 2 x 50 m	100	3,50 €	350,00 €
5	Olej prevodovy PP 90	5	2,40 €	12,00 €
	SPOLU			**6 562,00 €**

SUMARIZÁCIA

MATERIÁL	**6 562,00 €**
PRÁCA	**1 328,00 €**
SPOLU BEZ DPH	**7 890,00 €**
DPH 20%	**1 578,00 €**
SPOLU s DPH	**9 468,00 €**

ELBE Výťahy, s.r.o., Kozmonautov 35, MARTIN
Ing. BADA Ladislav

ELBE Výťahy, s.r.o.
Kozmonautov 4826/35
036 01 MARTIN

tel.0905 685 936

Okresné stavebné bytové družstvo Martin
Kozmonautov 35, 036 01 Martin
Došlo: -5 -04- 2024
Číslo: 614/24
Prílohy:

Datum: 2.4.2024

ROZPOČET NA OPRAVU VÝŤAHU

Typ výťahu:	**Ac1 350/,500 kg**
Miesto:	**Jilemnického 55**
Správca:	**OSBD Martin**
Počet staníc	**15**

Popis:	**Modernizácia riadenia výťahu s montážou rozvádzača VVF s výmenou káblov .Kalkulácia na 1 ks výťahu**

cenník pol.	popis	počet ks/m	cena za jednotku	Spolu	
1	Skúška výťahu po modernizácii riadenia	1	20,00 €	20,00 €	
2	Montáž rozvádzača BANEL s frekvenčným meničom	1	720,00 €	720,00 €	
3	Prečistenie drahy voditok kabíny a protiváhy s výmenou filcov .	1	360,00 €	360,00 €	
4	Montáž kábla pre polohovú signalizáciu 7 x 1 mm 2	1	160,00 €	160,00 €	
5	Montáž zavesných káblov 18 x 1mm, vrat. Svoriek	1	90,00 €	90,00 €	
6	Montáž kabinového privolávača s potvrdením volieb	1	65,00 €	65,00 €	
7	Montáž polohovej, núdzového osvetlenia a hlásky v kabíne	1	120,00 €	120,00 €	
8	Montáž privolávača s polohovou signalizáciou	1	40,00 €	40,00 €	
9	Montáž osvetlenia kabíny vrátane dodávky materiálu	4	70,00 €	280,00 €	
10	Zapojenie ovládača revíznej jazdy	1	80,00 €	80,00 €	
11	Nastavenie brzdy a motora na frekvenčné riadenie	1	90,00 €	90,00 €	
				0,00 €	
				0,00 €	
				0,00 €	
				0,00 €	
				0,00 €	
				2 025,00 €	

ROZPIS MATERIÁLU

č.položky	názov materiálu	počet ks/m	cena/ks	SPOLU
1	Rozvádzač BANEL s frekvenčným meničom 7 kW	1	4 100,00 €	4 100,00 €
2	Sada filcov do samomaznic kabíny a protizávažia	4	15,00 €	60,00 €
3	Magnetické snímače a permanentné magnety	4	60,00 €	240,00 €
4	Polohova signalizácia v nástupnej stanici	1	80,00 €	80,00 €
5	Kabinovy ovladac podsvietené čísla 15 staníc	1	470,00 €	470,00 €
6	Vonk.privolávač + polohová signalizácia v P	1	120,00 €	120,00 €
7	Závesný kábel 18 x1mm so svorkami , 7 x 1 mm	100	3,50 €	350,00 €
	SPOLU			**5 420,00 €**

SUMARIZÁCIA

MATERIÁL	**5 420,00 €**
PRÁCA	**2 025,00 €**
SPOLU BEZ DPH	**7 445,00 €**
DPH 20%	**1 489,00 €**
SPOLU s DPH	**8 934,00 €**

ELBE Výťahy, s.r.o.

Ing. BADA Ladislav

ELBE Výťahy, s.r.o.
Kozmonautov 4826/35
036 01 MARTIN

tel.0905 685 936

Okresné stavebné bytové družstvo Martin
Kozmonautov 35, 036 01 Martin
Došlo: -5 -04- 2024
Číslo: 615/24
Prílohy: Vybaví:

Datum:
2.4.2024